

# 长春市绿园区发展和改革委员会文件

长绿发改审批字〔2025〕2号

## 关于长春市绿园区林园街道、正阳街道、春城街道、迎宾街道、铁西街道、合心镇住宅小区综合管网改造项目项目建议书的批复

长春市绿园区住房和城乡建设局：

你单位报来《关于申请长春市绿园区林园街道、正阳街道、春城街道、迎宾街道、铁西街道、合心镇住宅小区综合管网改造项目项目建议书批复的请示》（长绿住建字〔2025〕9号）及有关材料收悉。为提升基础设施的运行效率、保障居民生活质量、减少环境污染、提升城市形象，并适应地区发展的需要。经研究，原则同意长春市绿园区林园街道、正阳街道、春城街道、迎宾街道、铁西街道、合心镇住宅小区综合管网改造项目，现批复如下。

## 一、项目名称及在线审批监管平台代码

长春市绿园区林园街道、正阳街道、春城街道、迎宾街道、铁西街道、合心镇住宅小区综合管网改造项目(项目代码:2502-220106-04-01-398427)。

## 二、项目单位

长春市绿园区住房和城乡建设局。

## 三、建设地点

长春市绿园区林园街道、正阳街道、春城街道、迎宾街道、铁西街道、合心镇，以可研批复为准。

## 四、建设规模及主要建设内容

本项目对林园街道、正阳街道、春城街道、迎宾街道、铁西街道、合心镇住宅小区进行管线综合建设，主要包含燃气管线、给水管线、雨水管线、污水管线及热力管线。

具体内容如下:

1.改造供水管线球墨铸铁管 DN75 管 18199 米，改造管线处道路恢复 36975 m<sup>2</sup>。新建 PPR 管材 DN200 管 4000m，PPR 管材 DN90 管 1000m;管线处道路恢复 2200 m<sup>2</sup>; ppr 管材 DN63 管 5200m; ppr 管材 DN75 管 2131 米，改造管线处道路恢复 4750 m<sup>2</sup>。西郡帝景小区: 14 栋楼，50 个单元，851 户居民，新建 DN150 给水管线 1670 米，更换 DN50 立管 2350 米，更换 DN20 入户管 4255 米，更换水表 851 块。

2.改造迎宾街道、铁西街道、合心镇供热管线:焊接钢管 DN100 管 10783 米,PPR 管 DN100 管 13200 米,改造管线处道路恢复 31100 m<sup>2</sup>;

3.改造迎宾街道燃气 PE 管 de63 管 1845 米及改造管线处道路恢复 2352 m<sup>2</sup>; 新建合心镇燃气 PE 管 de63 管 6000 米; 改造管线处道路恢复 6500 m<sup>2</sup>。

4.改造林园街道、正阳街道、春城街道、迎宾街道、铁西街道污水管线:DN300 钢筋混凝土二级管 41357 米,道路恢复 109958.5 m<sup>2</sup>。西郡帝景小区: 14 栋楼, 50 个单元, 851 户居民, 改造污水管线 1000 米。

5.改造林园街道、正阳街道、春城街道、迎宾街道、铁西街道、合心镇雨水管线: DN100 管 3650 米, DN300 钢筋混凝土二级管 42655 米, DN500 钢筋混凝土二级管 6000 米, DN800 钢筋混凝土二级管 5000 米, 改造管线处道路恢复 121662.5 m<sup>2</sup>; 西郡帝景小区: 14 栋楼, 50 个单元, 851 户居民, 改造雨水管线 DN300 钢筋混凝土二级管 1050 米。

以可研批复为准。

## 五、总投资及资金来源

项目总投资 32506.08 万元, 其中工程费用 27076.06 万元, 工程建设其他费用为 3022.16 万元, 预备费为 2407.86 万元。资金来源为由建设单位自筹解决(含申请国家债券资金、政府财政资金解决)。

## 六、相关要求

(一) 长春市绿园区住房和城乡建设局要根据本批复文件办理规划、土地等相关手续，进一步落实建设资金和建设条件，尽快编制项目可行性研究报告报我局审批。

(二) 按照有关法律法规规定，如需对本项目批复文件进行调整的，应及时以书面形式向我局提出调整申请，我局将根据项目具体情况，办理调整手续。本批复文件自印发之日起，1年内未批复可研的，本文件自动失效。

长春市绿园区发展和改革局

2025年2月25日

行政审批专用章

2201061591824

(此文主动公开)