

龙嘉机场口岸入境旅客卫生检疫
负压隔离室建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：龙嘉机场口岸入境旅客卫生检疫
负压隔离室建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	彩钢板吊顶拆除	m2	177.31			
2	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	原矿棉板拆除	m2	34.32			
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	彩钢板隔断拆除	m2	313.97			
4	011608001001	铲除油漆面	原大白乳胶漆拆除	m2	53.79			
5	011613001001	灯具拆除	原吸顶的灯具拆除	套	15			
6	011610002001	金属门窗拆除	原防火门拆除	樘	7			
7	011614001001	暖气罩拆除	原暖气拆除	个	6			
8	010103002001	余方弃置	垃圾清运	m3	27.36			
9	011302001001	吊顶天棚	1. 名称：净化专用彩钢板吊顶 2. 材质：50mm厚硫氧镁彩钢夹芯板 3. 钢板厚度：0.5mm 4. 防火等级A级，耐火时间不小于1.0h	m2	177.31			
10	011302001002	吊顶天棚	1. 名称：三防板集成吊顶 2. 规格：600*600mm	m2	34.32			
11	011207001001	墙面装饰板	1. 名称：净化专用彩钢板隔断 2. 材质：50mm厚硫氧镁彩钢夹芯板 3. 钢板厚度：0.5mm 4. 防火等级A级，耐火时间不小于1.0h	m2	347.34			
12	011209002001	全玻（无框玻璃）幕墙	1. 全钢化玻璃隔断	m2	11.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：龙嘉机场口岸入境旅客卫生检疫
负压隔离室建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011406001001	抹灰面油漆	刮大白3遍乳胶漆2遍	m2	58.95			
14	011502001001	金属装饰线	1. 名称：净化专用阴角 2. 线条材料、规格：铝合金 r=50mm 3. 厚度≥0.8mm 4. 喷塑	m	548.16			
15	011502001002	金属装饰线	1. 名称：净化专用阳角 2. 线条材料、规格：铝合金 r=50mm 3. 厚度≥0.8mm 4. 喷塑	m	43.2			
16	011101005001	自流坪楼地面	1. 自流平找平 2. 厚度：5mm	m2	211.57			
17	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 名称：净化专用塑胶地板 2. 厚度：2mm厚 3. 材质：同质透心无方向花纹 4. 耐强酸强碱	m2	211.57			
18	010802003001	净化专用机制板钢制密闭门	1. 名称：净化专用机制板钢制密闭门（包门口） 2. 规格：1000*2100mm/1200*2100mm 3. 钢板厚度大于1.0mm 4. 铝蜂窝夹心 5. 带门锁等五金 6. 带观察窗	m2	15.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：龙嘉机场口岸入境旅客卫生检疫
负压隔离室建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010802003002	净化专用机制板钢制密闭门	1. 名称：净化专用机制板钢制密闭门 2. 规格：1000*2100mm/1500*2100mm 3. 钢板厚度大于1.0mm 4. 铝蜂窝夹心 5. 带门锁等五金 6. 带观察窗	m ²	22.05			
20	010805001001	电子感应门	1. 名称：电子感应门 2. 规格：1850*2200mm 3. 电动平移	樘	1			
21	010807001001	净化专用传递窗	1. 名称：净化专用传递窗 2. 材质：304不锈钢 3. 规格：600*600*600mm 4. 电子连锁	樘	1			
22	010801006001	净化专用闭门器安装	1. 名称：净化专用闭门器	个	17			
23	030601002001	压力仪表	1. 名称：净化专用压力表 2. 量程：-60~+60Pa 3. 带安装盒	台	8			
24	010801006006	密码锁	1. 名称：密码锁 2. 可刷脸、可指纹等	套	1			
25	010801006003	净化专用电子互锁安装	1. 名称：净化专用电子互锁 2. 规格：两门电子互锁	套	1			
26	010801006004	净化专用电子互锁安装	1. 名称：净化专用电子互锁 2. 规格：三门电子互锁	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程

标段：龙嘉机场口岸入境旅客卫生检疫负压
隔离室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工增加费						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬季施工增加费						
6	011707005002	雨季施工增加费						
7	011707006001	施工临时保护费						
8	011707007001	已完工程保护费						
9	01B001	越冬维护费						
10	01B002	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 装饰工程

标段：龙嘉机场口岸入境旅客卫生检疫负压隔离室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：龙嘉机场口岸入境旅客卫生检疫
负压隔离室建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030701003001	净化恒温恒湿空调机组	1. 名称：净化恒温恒湿空调机组 2. 风量7000m³/h 3. 机外静压：800Pa 4. 初效过滤器G4，中效过滤器F8 5. 制冷量：65KW，外机功率7.89KW*2台 6. 热回收量：19KW 7. 电预热功率：18KW（1：1），电加热功率：18KW（1：1） 8. 电极加湿量：15kg/h，电加湿功率：11.25KW 9. 送风机电机功率：5.5KW	组	1			
2	030108001001	低温换热器式排风机组	1. 名称：低温换热器式排风机组 2. 低温换热器尺寸：1580*980*370mm，热管尺寸：1550mm，热管支数：99 4. 换热面积：92.7m²，热回收效率：60% 5. 排风机压力：938-976Pa 6. 排风机电机功率：4KW	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：龙嘉机场口岸入境旅客卫生检疫
负压隔离室建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	030703007001	高效送风口	1. 名称：高效送风口 2. 规格：320型 3. 方形散流器、静压箱、高效过滤器	个	3			
4	030703007002	高效送风口	1. 名称：高效送风口 2. 规格：484型 3. 方形散流器、静压箱、高效过滤器	个	2			
5	030703007003	高效送风口	1. 名称：高效送风口 2. 规格：630型 3. 方形散流器、静压箱、高效过滤器	个	3			
6	030703007004	高效送风口	1. 名称：高效送风口 2. 规格：730型 3. 方形散流器、静压箱、高效过滤器	个	1			
7	030703007005	高效回风装置	1. 名称：高效回风装置 2. 规格：400*540*457mm 3. 含回风百叶、静压箱、高效过滤器 4. 可原位检漏，预留有消毒剂接口，可实现原位消毒	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：龙嘉机场口岸入境旅客卫生检疫
负压隔离室建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030703007006	高效回风装置	1. 名称：高效回风装置 2. 规格：400*700*767mm 3. 含回风百叶、静压箱、高效过滤器 4. 可原位检漏，预留有消毒剂接口，可实现原位消毒	个	5			
9	030703007007	防雨百叶	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：730*500mm	个	2			
10	030702002001	净化通风管道	镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口)制作、安装 长边长 320mm以内	m2	51.77			
11	030702002002	净化通风管道	镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口)制作、安装 长边长 450mm以内	m2	44.64			
12	030702002003	净化通风管道	镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口)制作、安装 长边长 1000mm以内	m2	86.7			
13	031208003001	通风管道绝热	橡塑保温20mm厚	m3	3.66			
14	030703001001	碳钢阀门	1. 名称：手动蜗轮蜗杆调节阀 2. 规格：200*200mm	个	8			
15	030703001002	碳钢阀门	1. 名称：手动蜗轮蜗杆调节阀 2. 规格：320*200mm	个	2			
16	030703001003	碳钢阀门	1. 名称：手动蜗轮蜗杆调节阀 2. 规格：320*250mm	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：龙嘉机场口岸入境旅客卫生检疫
负压隔离室建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030703001004	碳钢阀门	1. 名称：手动蜗轮蜗杆调节阀 2. 规格：400*250mm	个	6			
18	030703001005	碳钢阀门	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 规格：200*200mm	个	6			
19	030703001006	碳钢阀门	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 规格：320*250mm	个	4			
20	030703001007	碳钢阀门	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 规格：400*250mm	个	5			
21	030703001008	碳钢阀门	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 规格：500*320mm	个	1			
22	030703001009	碳钢阀门	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 规格：630*320mm	个	1			
23	030703001010	碳钢阀门	1. 名称：风管70℃防火阀 2. 规格：630*320mm	个	1			
24	030703001011	碳钢阀门	1. 名称：风管70℃防火阀 2. 规格：630*400mm	个	1			
25	030703020001	消声器	1. 名称：消声器 2. 规格：630*320*1000mm	个	1			
26	030703020002	消声器	1. 名称：消声器 2. 规格：630*400*1000mm	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：龙嘉机场口岸入境旅客卫生检疫负压
隔离室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 通风空调工程

标段：龙嘉机场口岸入境旅客卫生检疫负压隔离室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：龙嘉机场口岸入境旅客卫生检疫
负压隔离室建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：配电箱 AL1 2. 规格：600*800*200mm 3. 功率：15KW	台	1			
2	030404001001	控制柜	1. 名称：控制柜 AP1 2. 规格：800*1000*250mm 3. 功率：82.28 KW 4. 含变频器2台 5. 与VAV控制柜配套	台	1			
3	030404017002	配电箱	1. 名称：配电箱 AZ1 2. 规格：600*800*200mm 3. 功率：88.53 KW	台	1			
4	030412004001	LED净化专用灯	1. 名称：LED净化专用灯 2. 规格：300*1200mm	套	11			
5	030412004002	LED净化专用灯	1. 名称：LED净化专用灯 2. 规格：300*600mm	套	2			
6	030412004003	LED净化应急灯	1. 名称：LED净化应急灯 2. 规格：300*1200mm	套	14			
7	030412004004	LED净化应急灯	1. 名称：LED净化应急灯 2. 规格：300*600mm	套	2			
8	030412001001	LED平板灯	1. 名称：LED平板灯 2. 规格：600*600mm	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：龙嘉机场口岸入境旅客卫生检疫
 负压隔离室建设项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030412006001	医疗专用灯	1. 名称：紫外线杀菌灯 2. 规格：100*1200mm	套	19			
10	030412006002	医疗专用灯	1. 名称：紫外线杀菌灯 2. 规格：100*600mm	套	4			
11	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控开关	个	8			
12	030404034002	照明开关	1. 名称：双联单控开关	个	1			
13	030404034003	照明开关	1. 名称：单联双控开关	个	8			
14	030404035001	插座	1. 名称：插座 2. 型号：86型10A5孔	个	19			
15	030404035002	插座	1. 名称：插座 2. 型号：86型16A3孔	个	1			
16	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 位置：暗装开关盒	个	17			
17	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 位置：暗装插座盒	个	20			
18	030411003001	桥架	1. 名称：桥架 2. 规格：300*150mm	m	25.01			
19	030411004001	配线	1. 名称：电线 2. 规格：WDZ-BV-2.5 3. 管内穿线	m	482.27			
20	030411004002	配线	1. 名称：电线 2. 规格：WDZ-BV-2.5 3. 桥架穿线	m	216.59			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：龙嘉机场口岸入境旅客卫生检疫
 负压隔离室建设项目 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030411004003	配线	1. 名称：电线 2. 规格：WDZ-BV-4 3. 管内穿线	m	401.01			
22	030411004004	配线	1. 名称：电线 2. 规格：WDZ-BV-4 3. 桥架穿线	m	412.36			
23	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJV-4*2.5	m	24.36			
24	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJV-5*4	m	95.46			
25	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJV-5*6	m	21.01			
26	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJV-4*50+1*25	m	9.77			
27	030408001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJV-4*70+1*35	m	55			
28	030411001001	配管	JDG20	m	171.93			
29	030411001002	配管	JDG25	m	163.79			
30	030411001003	配管	JDG32	m	17.11			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：龙嘉机场口岸入境旅客卫生检疫负压
隔离室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：龙嘉机场口岸入境旅客卫生检疫负压隔离室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自控工程

标段：龙嘉机场口岸入境旅客卫生检疫
负压隔离室建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030502001001	机柜、机架	1. 名称：网络机柜	台	1			
2	030501012001	交换机	1. 名称：数据交换机 2. 规格：16口	台	1			
3	030501012002	交换机	1. 名称：POE交换机 2. 规格：16口	台	1			
4	030507013001	录像设备	1. 名称：录像设备 2. 规格：16NVR	台	1			
5	080606005001	录像、记录、存储设备	1. 名称：硬盘 2. 规格：8T	台	2			
6	030507014001	显示设备	1. 名称：显示器	台	1			
7	030507008001	监控摄像设备	1. 名称：全球代云合彩色摄像机	台	11			
8	030502012001	信息插座	双口网络面板	个	12			
9	030502005001	双绞线缆	1. 名称：超五类网线 2. 管内穿线	m	41.08			
10	030502005002	双绞线缆	1. 名称：超五类网线 2. 桥架穿线	m	227.62			
11	030502005003	双绞线缆	1. 名称：超六类网线 2. 管内穿线	m	57.44			
12	030502005004	双绞线缆	1. 名称：超六类网线 2. 桥架穿线	m	130.5			
13	030411001001	配管	JDG20	m	277.12			
14	030411003001	桥架	1. 名称：桥架 2. 规格：300*150mm	m	28.5			
15	040801005001	VAV控制柜	VAV控制柜	台	1			
16	030503006001	压差开关	压差开关	支	21			
17	030503006002	压力传感器	压力传感器	支	8			
18	030503006003	风速传感器	风速传感器	支	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自控工程

标段：龙嘉机场口岸入境旅客卫生检疫
负压隔离室建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030503006004	房间温湿度传感器	房间温湿度传感器	支	6			
20	030503006005	传感器	风管温湿度传感器	支	2			
21	030503007001	风阀执行器	风阀执行器	个	17			
22	030501017001	组态软件	组态软件	套	1			
23	030411004001	配线	1. 名称：屏蔽线 2. 规格：RVVP2*1.0 3. 管内穿线	m	68.85			
24	030411004002	配线	1. 名称：屏蔽线 2. 规格：RVVP3*1.0 3. 管内穿线	m	33.52			
25	030411004003	配线	1. 名称：屏蔽线 2. 规格：RVVP4*1.0 3. 管内穿线	m	76.26			
26	030411004004	配线	1. 名称：屏蔽线 2. 规格：RVVP2*1.0 3. 桥架穿线	m	318.99			
27	030411004005	配线	1. 名称：屏蔽线 2. 规格：RVVP3*1.0 3. 桥架穿线	m	128.98			
28	030411004006	配线	1. 名称：屏蔽线 2. 规格：RVVP4*1.0 3. 桥架穿线	m	501.44			
29	030503009001	建筑设备自控化系统调试		台	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 自控工程

标段：龙嘉机场口岸入境旅客卫生检疫负压隔离室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：龙嘉机场口岸入境旅客卫生检疫负压
隔离室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：龙嘉机场口岸入境旅客卫生检疫负压隔离室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

